

ALLEGATO "C"

Comune di Vo'
Provincia di PD

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Polo Scolastico di Vo' - Riqualificazione energetica con sostituzione dei serramenti


COMMITTENTE: Comune di Vo'.

CANTIERE: Via Mazzini,16, Vo' (PD)

Vo', 18/10/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

dott. ing. Michele Schiavo
n° 2879 Albo Ingegneri - Padova




Ingegnere Schiavo Michele

Via Roma, 91
35030 Limena (PD)
Tel.: 049.8842217 - Fax: 049.7662070
E-Mail: mschiavo@studioschiavo.it

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 B.99.199.00	LAVORI A CORPO							
	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m CARTELLI DI DIVIETO 666X500 MM VISIBILITA' 18 M							
	Cartelli di divieto per sicurezza cantiere	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO n					3,00	9,52	28,56
	Parziale LAVORI A CORPO euro							28,56
	A R I P O R T A R E							28,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28,56
	LAVORI A MISURA							
2 06.23.001.00 1a	Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da montanti metallici posti a interasse 1,80 m, tavola fermapiede e correnti in legno, compreso il montaggio e lo smontaggio; per il primo mese. Rimozione di serramenti esterni-Parapetto [mesi: 1] Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Parapetto [mesi: 1] Montaggio di serramenti esterni-Parapetto [mesi: 1]	1,00 1,00 1,00			20,000 20,000 10,000	20,00 20,00 10,00		
	SOMMANO ml/mese					50,00	4,47	223,50
3 05.16.001.00 1a	Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da cm 160x80, munito di staffe apribili o stabilizzatori, completo di scale di accesso, parapetti e tavole fermapiede, compreso l'onere per lo smontaggio; altezza fino a m 3,50; per il primo mese. Rimozione di serramenti esterni-Trabattello [mesi: 1] Montaggio di serramenti esterni-Trabattello [mesi: 1]	1,00 1,00			2,000 2,000	2,00 2,00		
	SOMMANO cad./mese					4,00	132,00	528,00
4 04.13.040.00 2a	Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio, da parte, di forma rettangolare, lato mm 165x140, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. Rimozione di serramenti esterni-Segnali [mesi: 6] Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6]	1,00 1,00			5,000 2,000	5,00 2,00		
	SOMMANO cad.*sem.					7,00	3,06	21,42
5 01.07.001.00 1	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	14,30	14,30
6 01.08.001.00 6a	Estintore a polvere omologato, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 12 ; classe 43 A 183BC ; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi: 1]	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad.*mesi					2,00	7,02	14,04
7 06.26.200.00 1	Servizio di gestione delle emergenze da parte di personale addestrato, compreso la verifica delle attrezzature necessarie e l'addestramento periodico per l'uso delle stesse; costo mensile per addetto. Protezione da rischi provenienti dall'ambiente							
	A R I P O R T A R E							829,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							829,82
	circostante-Gestione delle emergenze [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	203,60	0,00
8 08.35.040.00 2	Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad personam. Formazione - Informazione - Coordinamento- Assemblea	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO ora					2,00	60,54	121,08
9 07.30.001.00 1	Elmetto economico in polietilene alta densità con calotta prodotta con materiale HD MP94, ganci interni , fascia interna, parasudore, conforme alle norme vigenti ; peso g 300; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Testa - Elmetto [mesi: 1]					4,00		
	SOMMANO cad.*mesi					4,00	0,85	3,40
10 07.29.001.00 1	Scarpa bassa idropellente , in vera pelle con puntale non metallico e con suola in poliuretano bidensità, antiscivolo, antiacido,antiolio, antistatica ed antiusura , conforme alle norme vigenti ; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe - Scarpe [mesi: 1]					4,00		
	SOMMANO n.*mesi					4,00	7,74	30,96
11 05.15.100.00 1	Scala verticale in alluminio , altezza 4 m; costo mensile. Scale di servizio					2,00		
	SOMMANO cad.*mesi					2,00	7,68	15,36
12 07.27.060.00 1	Imbracatura con cosciali regolabili,attacco dorsale in acciaio zincato,sagole in poliestere, conforme alle norme vigenti; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta - Imbracatura [mesi: 1]					4,00		
	SOMMANO cad.*mesi					4,00	7,43	29,72
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1'001,78
	T O T A L E euro							1'030,34
	Vo', 18/10/2017							
	Il Tecnico							
	dott. ing. Michele Schiavo n° 2879 Albo Ingegneri - Padova							
								
	A R I P O R T A R E							